


OPIS UWARSTWIEN PRZEGRÓD

- 1. Stropodach D**
pokrycie blacha trapezowa powlekana TR-35/0,7
płatwie stalowe ocynkowane Z-200/2,0
dźwigar kratowy stalowy
- 2. Posadzka P1**
nawierzchnia z betonu szlifowanego C30/35 grub. 20
zbrojonego zbrojeniem rozproszonym i siatkami # 8 15/15 cm.
izolacja 1x folia izolacyjna 0,25 mm.
podbudowa tłuczniowa 15- 20 cm na ubitym podłożu gruntowym
- 3. Nawierzchnia P2**
nawierzchnia z betonu cyklinowanego C30/35 grub. 20
zbrojonego siatkami # 8 15/15 cm.
podbudowa tłuczniowa 15- 20 cm na ubitym podłożu
piaskowo-zwirowym.



przekrój	1 1	1.50
----------	-----	------

BIURO PROJEKTOWE „WEKTOR PROJEKT” EWA KOŁODZIEJ 65-030 WARSZAWA, UL. PIŁSUDSKIEGO 1119 tel. 605 84 84 64, fax 60 54 12 62 71						
WIAŁTA MAGAZYNOWA OSADU, Świebodzin, obręb 00062, działka nr 659						
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I USŁUG KOMUNALNYCH, 65-200 ŚWIEBODZIN UL. M. YMSKA 37						
Obiekt: Adres inwestycji:			PROJEKT BUDOWLANY			
Inwestor:			PRZEKROŹ 1-1			
Stadium proj. – uzgodn.			mgr inż. Andrzej Kuczyński ul. NIE 130465/25 w gminie Miejsko-Oleśnicko-Wielkopolski, woj. wielkop.			
Tytuł rys.			mgr inż. Adam Kuczyński ul. NIE 130465/25 w gminie Miejsko-Oleśnicko-Wielkopolski, woj. wielkop.			
Projektant			DATA 04.2021			
Sprawdził			KRS. 4			

Załącznik są to: plany sytuacyjne i plany w planie zasadniczym. Ryzykując ewentualnie nie może być uważane, że niniejsze plany są zgodne z projektem. Wskazanie na to nie jest wymagane.

Właściciel: Ewa Kołodziej „WEKTOR PROJEKT” Ewa Kołodziej i Zdzisław Góry